

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立荒井小学校校舎等及び屋内運動場並びに（仮称）七郷第二
児童館新築工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. 図面番号 A-101、S-43 図。A-101 図 D-1D-2 屋外機基礎、機械基礎の寸法、数量、配筋仕様と S-43 図設備基礎要領図に相違があります。意匠図 A-101 図を正としてよろしいでしょうか。	180510198 宜しいです。
2. 数量内訳書（参考数量）のうち、防水工事シーリング数量が一式となっています。内外部、種類ごとの数量をご提示いただけないでしょうか。	公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準様式（建築工事編）により、設計数量又は一式計上となる項目です。参考数量は下記のとおりです。 ○校舎北棟 ・MS-2 15×10 1167.2m ・PS-2 10×10 16.5m ・PU-2 20×10 3108m ・PU-2 10×10 83.2m ・MS-2 10×10 103m ○校舎南棟 ・MS-2 15×10 566.9m ・PU-2 20×10 1878m ・PU-2 10×10 24.4m ・MS-2 10×10 59.2m ○屋内運動場 ・MS-2 15×10 584.8m ・PU-2 20×10 145.7m ・PU-2 15×10 53.7m ・PU-2 10×10 25.3m ・MS-2 10×10 26.1m ○児童館

[様式第 13号]

	<ul style="list-style-type: none"> ・MS-2 15×10 172m ・MS-2 10×10 18.3m <p>○単独調理場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MS-2 15×10 61.9m ・MS-2 10×10 32.1m
<p>3. 数量内訳書（参考数量）のうち、コンクリート工事生コンクリート数量は提示がありますが、打設手間、ポンプ圧送数量が一式となっています。各層、各階ごとの数量をご提示いただけないでしょうか。</p>	<p>ポンプ圧送数量については、公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準様式（建築工事編）により一式計上となる項目です。</p> <p>打設手間は、公共建築工事積算基準、公共建築工事内訳書標準様式（建築工事編）により、設計数量又は一式計上となる項目です。参考数量は下記のとおりです。</p> <p>○校舎北棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・捨コンクリート ポンプ打設 30.5 m³ ・基礎 ポンプ打設 1160 m³ ・土間コンクリート ポンプ打設 82.4 m³ ・土間コンクリート ポンプ打設 135 m³ ・躯体 ポンプ打設 945 m³ ・躯体 ポンプ打設 780 m³ ・躯体 ポンプ打設 714 m³ ・躯体 ポンプ打設 38.2 m³ ・防水保護コンクリート ポンプ打設 128 m³ ・嵩上げコンクリート ポンプ打設 59 m³ ・土間コンクリート 人力打設 3.1 m³ <p>○校舎南棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・捨コンクリート ポンプ打設 17.8 m³ ・基礎 ポンプ打設 735 m³ ・土間コンクリート ポンプ打設 41.2 m³ ・土間コンクリート ポンプ打設 89.5 m³ ・躯体 ポンプ打設 447 m³ ・躯体 ポンプ打設 441 m³ ・躯体 ポンプ打設 384 m³ ・躯体 ポンプ打設 107 m³ ・躯体 ポンプ打設 101 m³ ・躯体 ポンプ打設 84.7 m³ ・躯体 人力打設 3.3 m³ ・防水保護コンクリート ポンプ打設 90.3 m³ ・土間コンクリート 人力打設 7.5 m³

[様式第13号]

	○屋内運動場
	・捨コンクリート ホンポ打設 15.8 m ³
	・基礎 ホンポ打設 325 m ³
	・土間コンクリート ホンポ打設 118 m ³
	・躯体 ホンポ打設 188 m ³
	・躯体 ホンポ打設 55.4 m ³
	・土間コンクリート 人力打設 2.5 m ³

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。